

## 招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 总 说 明

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目

第1页 共3页

1. 工程概况：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目主要内容为新建24套大熊猫临时圈舍。通过项目实施，适应大熊猫圈养的新形势，解决大熊猫临时圈养难题，推进大熊猫相关科研工作进展，为促进大熊猫科研保护事业的高质量发展添加助力。
2. 工程招标和专业工程发包范围：详建设方案、工程量清单及业主要求。
3. 工程量清单编制依据：
  - 1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 及各专业配套计量规范；
  - 2) 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
  - 3) 建设方案文件及相关资料；
  - 4) 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
  - 5) 人工费调整文件川建价发〔2023〕35号文；
  - 6) 安全文明施工费依据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》等文件相关规定；
  - 7) 材料价格依据工程造价管理机构发布的《成都市工程造价信息》都江堰市2024年第3期材料信息价，当月都江堰市信息价没有的参照周边地区当月信息价执行，《成都市工程造价信息》没有的参照《四川工程造价信息》当月有关地区信息价执行，以上均没有的材料按市场调查价格进入，并已考虑材料超运输距离费用；
  - 8) 川建造价发〔2016〕349号、川建造价发〔2018〕392号、川建造价发〔2018〕405号等相关文件；
  - 9) 建设单位对本工程建设的相关意见和要求；
  - 10) 施工现场实际情况、类似工程的常规施工组织设计和各种专项施工方案。
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：
  - 1) 达到现行行业施工质量验收规范中合格标准；
  - 2) 工程中涉及的材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，并必须得到建设单位认可；
  - 3) 施工前专业单位应针对现场实际情况进行踏勘检测，二次深化设计，绘制具体实施施工图，经业主及方案编制批准后方可实施。
  - 4) 本工程所用水泥均使用大厂水泥，钢材采用大厂钢材，混凝土采用商品混凝土，砂浆采用商品预拌。
5. 其他需要说明的问题：
  - 1) 该项目采用综合单价包干形式，投标人应自行踏勘现场，综合考虑二次深化设计、现场施工条件、材料二次转运、大型机械进出场、机械吊装、海拔高度、气候条件等，中标后不得因此调整和签证。工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)进行编制的。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，结算按相应清单计量单位和计算规则计算。
  - 2) 本工程所有工程项目的工作内容应按图纸所示工作内容及现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到建设单位和验收规范要求的所有内容。
  - 3) 投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、建设方案、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用。
  - 4) 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算和支付工程进度款的依据，工程进度款支付和竣工结算按招标

## 总 说 明

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目

第2页 共3页

文件合同约定执行。竣工结算依据相关规范及资料文件按实计量结算。

- 5) 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。
- 6) 报价含所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
- 7) 招标工程量清单中的“措施项目”清单是指：“为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目”。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价，对清单中未列措施项目，投标人可自行列取。
- 8) 施工用电、施工用水及生活用水：招标人将施工用电接驳点提供到施工区考虑，具体接驳点的位置由招标人指定，该项措施费应包含接驳点之后的所有施工用电、配电所需材料、设备、设施的所有费用；施工用水及生活用水由投标人自行解决，若中标人自行打井取水，一切手续、费用及责任均由中标人自行负责。投标人应充分考虑施工现场周边道路及其他市政实施的情况(有已形成的和有未形成的情况)，并积极配合有关方对周边建筑、道路、管网、树木、绿化等设施的保护处理。如在保护处理过程中对相关设施造成损坏，由承包人按招标人及政府相关部门要求及时修复和赔偿。以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人不再另行支付(经招标人认可的特殊情况除外)。
- 9) 临时设施报价：本工程中标人临时设施中需提供业主办公室、监理办公室、项目管理办公室、各专业分包单位办公室以及中标人管理人员办公、会议室的活动板房。临时设施由中标人自行考虑，不论场内场外均包含在报价内，当搭设在场外时不得另行计算费用。
- 10) 中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担。
- 11) 投标人自行考虑污水排放方式，并将所产生的费用综合考虑在投标中，招标人不另行支付此项费用。
- 12) 投标人须结合现场实际情况自行考虑冬季雨季施工、排水、排污、夜间施工费、二次搬运费、工程定位复测费等措施费，结算按相关文件办理。
- 13) 施工现场形象标志搭设应按招标人相关现场管理规定执行，费用已包含在措施费用中。
- 14) 钢筋连接方式综合考虑不另行计取，除设计规定外的施工搭接等不另行计取，现浇构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、衬铁等措施钢筋按现行清单规范等相关规定纳入相应规格清单项目计取。
- 15) 模板固定和支撑所采取相应措施(如采用对拉螺杆、拉片等)而发生的费用等由投标人综合考虑进投标报价中，结算时不得因施工方案调整而得到另外的支付。投标人应充分考虑本项目的建筑形态及模板费用，且砼模板应为钢模、木模、砖胎模、复合模板等综合考虑在相关单价内，施工中无论采用何种模板，项目清单中均包含在相关综合单价内，中标后不调整。单价中均充分考虑支模的对拉螺杆、拉片、止水片、支架以及本工程部分构件可能取消抹灰所需的清水模板费用。预制构件综合考虑无论在场内场外预制结算均不作调整。
- 16) 清单充分结合施工现场实际情况，同时充分考虑招标人、相关管理部门对安全文明施工相关规定要求，投标人在投标报价时应考虑该项费用。
- 17) 需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，且自行考虑倒场并满足行业相关规定，投标人在投标报价时应考虑该项费用，结算时不作调整。
- 18) 本工程工程量清单涉及的各项项目，中标单位施工时应满足消防、质检、空气检测等部门的规范要求，投标人应在其投标报价时充分考虑消防

## 总 说 明

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目

第3页 共3页

、质检、空气检测等相应费用，发生的费用由投标人自行充分考虑在投标报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

19) 项目充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，投标时应综合考虑以上因素并体现在投标报价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。

20) 投标人投标报价时，总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费）暂按招标人暂定金额统一计入投标报价总价内。结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的有关规定进行结算。

21) 投标人报价时应综合考虑施工中临时停电问题。若遇临时停电，承包人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，也不得索赔工期和费用。施工期间临时停电费用由投标方自行考虑包含在报价中。

22) 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，暂按招标人税前暂定金额统一计入投标报价总价内，待工程竣工结算时有关规定进行结算；工程排污费按环保部门规定缴纳，结算按合同约定办理。

23) 本工程税金按增值税（一般计税）执行，投标人暂按9%的税率计取，附加税按0.157%记取。最终计取税率按相关文件规定执行。

24) 投标人所使用材料的质量等级、技术规格等应满足招标文件、设计文件、相关规范规定及建设单位的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。有关专业材料设备类业主可以甲供或另行购买，投标人不得拒绝必须无条件配合，材料设备相关费用包括但不限于采管费、下车费、库存费、转运费、看守费用等均包含在单价内。

6、本工程招标控制价为6509030.40元（其中税前暂列金384570.65元，无暂估价）。

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段:

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	场地建设		
1.2	建筑基础工程		
1.3	内舍建筑及配套用房		
1.4	装饰及附属工程		
1.5	内舍兽笼		
1.6	运动场栅栏		
1.7	投食平台及人行地面		
1.8	运动场景观水池		
1.9	车行道路及停车场		
1.10	景观绿化工程		
1.11	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费	171398.38	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额	305709.82	-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。  
 2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)  
 3. 销项增值税额 $=$ [税前不含税工程造价 $-$ 按规定不计税的工程设备金额 $-$ 除税甲供材料(设备)费] $\times$ 税率。

表-04-1

## 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	70773.99	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注： 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		场地建设								
1	010101002001	挖一般土方（清表）	1. 土壤类别：地被植物、灌木、小乔砍伐挖根、淤泥、腐植土等综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑 4. 其他：含地被植物、灌木、小乔砍伐挖根、淤泥、腐植土挖除等，建渣及腐植土等不可利用土方外弃另计，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	1000.00					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：由投标人自行综合考虑 4. 其他：可利用土方作为场内回填土运距由投标人自行综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	500.00					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第2页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010101007003	土质截水沟	1. 土壤类别：综合考虑 2. 沟截面：详建设方案 3. 挖沟深度：详建设方案综合考虑 3. 弃土运距：由投标人自行综合考虑 4. 其他：含沟底及沟壁整平夯实，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	188.00					
4	010103001004	回填方（利用）	1. 密实度要求：符合相关规范要求 2. 填方材料品种：符合相关规范要求 3. 填方粒径要求：符合相关规范要求 4. 回填要求：符合相关规范要求 5. 填方来源、运距：就近选用或利用等综合考虑，运距由投标人自行综合考虑 6. 其他：挖运及回填方式综合考虑	m <sup>3</sup>	971.47					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
5	010103001005	回填方（外购）	1. 密实度要求：符合建设方案及相关规范要求 2. 填方材料品种：砾类土 3. 填方粒径要求：符合建设方案及相关规范要求 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	1500.00						
6	010103002006	余方弃置（清表及不可利用土方）	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：由投标人自行综合考虑，含堆场等合规处置所有费用	m <sup>3</sup>	1000.00						
分部小计											
建筑基础工程											
7	010101003007	室内排水沟挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：开挖方案、开挖方式等综合考虑 4. 弃土运距：由投标人自行综合考虑 4. 其他：人工捡底、基础钎探等综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	19.87						
8	010404001008	100mm厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	138.05						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第4页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010501001009	室内排水沟砼垫层	1. 混凝土种类：符合相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	9.00					
10	010501004010	基础底板砼	1. 混凝土种类：符合相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含防水剂、排水沟C30沟底及沟壁砼，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	285.52					
11	010507007011	翻边及垫脚砼	1. 构件的类型：现浇砼翻边、钢柱及栅栏门垫脚砼 2. 构件规格：详设计方案 3. 部位：详设计方案 4. 混凝土种类：符合相关规范要求 5. 混凝土强度等级：细石C30 6. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	2.13					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第5页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400 直径12mm	1. 钢筋种类：HRB400，带E不带E综合考虑 2. 钢筋规格：直径Φ12 3. 其他：钢筋连接方式综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	t	13.958					
		分部小计								
		内舍建筑及配套用房								
		本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

第6页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	自编013	双层压型钢板复合保温临时工作用房（投影面积）	1. 规格、功能及布局：符合建设方案及相关要求 2. 主要技术参数：采用轻钢结构，双层压型金属板复合保温维护系统。耐火等级不低于二级、防水等级不小于三级、抗震设防烈度8度（0.2g）、基本风压标准值0.3kN/m <sup>2</sup> 、基本雪压标准值0.3kN/m <sup>2</sup> 。结构构件耐火等级和耐火极限不低于建设方案和相关规范要求。屋面板及墙板总厚度均不小于100mm，内外层压型钢板厚均不小于0.6mm。型材及面板等钢构件应采用热镀锌材质，内外墙体及屋面保温芯材应采用A级防火岩棉板不燃烧体材料，耐火极限不小于1h。采用紧固式连接，不得采用咬边式连接。建筑外窗金属保温节能窗，门采用钢质保温门。 3. 建设内容：含房屋预埋件、钢柱及柱间支撑、钢梁及桁架、墙梁、檩条及支架等等屋面支撑系统、内外压型钢板、檐口封板、屋脊附件、隔汽层、防火保温层、附加龙骨、彩钢包件、门窗等地上结构构件及配套附件，以及地上建筑应按现行规范要求的防雷工程并与接地网	m <sup>2</sup>	1380.45					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第7页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及等电位箱有效可靠连接。底板垫层、底板钢筋砼、地面装修、吊顶、踢脚线、卫生间隔断、洁具及水电安装工程除外。 4. 其他：含深化设计及构件运输、吊装、垂直运输、脚手架等完成本项目全部工作内容，清单工程量按屋面投影面积计算，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求							
		分部小计								
		装饰及附属工程								
14	010401012014	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间高低台挡边等按四川20定额为零星砌体构件 2. 砖品种、规格、强度等级：标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.25					
15	010404001015	炉渣回填	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：炉渣，厚度综合考虑	m <sup>3</sup>	0.73					
16	010501001016	垫层 C15	1. 混凝土种类：符合相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	0.73					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建 标段：  
筑与装饰工程】

第8页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010903003017	室内排水沟水泥砂浆防水	1. 防水层做法：刷水泥浆一道，20mm厚1：2水泥砂浆（掺5%防水剂）抹灰压光 2. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2水泥砂浆（掺5%防水剂） 3. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	72.67					
18	010904001018	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：聚乙烯丙纶复合防水卷材，1.2mm厚 2. 防水层数：单层 3. 防水层做法：详建设方案 4. 反边高度：详建设方案 5. 其他：附加层、增强层等按规范设置，由投标人自行考虑入报价内不再另行计量计价	m <sup>2</sup>	44.87					
19	011101001019	水泥砂浆地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆 2. 素水泥浆遍数：一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆 4. 面层做法要求：压光 5. 其他：找平找坡及面层厚度综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	1260.96					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第9页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	011102003020	地砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷水泥浆一道，20mm厚1：3水泥砂浆找平层 1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：地砖，品种、规格及颜色符合建设单位要求 3. 嵌缝材料种类：符合建设方案及相关规范要求 4. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	48.45					
21	011102003021	防滑地砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷水泥浆一道，1：3水泥砂浆找平兼找坡层，最薄处20mm厚 1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：地砖，品种、规格及颜色符合建设单位要求 3. 嵌缝材料种类：符合建设方案及相关规范要求 4. 其他：含卫生间高低强侧边抹灰及粘贴综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	40.93					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

第10页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	011105006022	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：详建设方案 3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚亚光面不锈钢板 4. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	89.33					
23	011210004023	成品塑钢隔断	1. 边框材料种类、规格：塑钢 2. 隔板材料品种、规格、颜色：塑钢 3. 嵌缝、塞口材料品种：符合相关规范要求 4. 其他：小便器隔断综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	22.02					
24	011302001024	天棚吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详建设方案 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨，符合相关要求 3. 面层材料品种、规格：1mm厚铝合金方板 4. 其他：含铝合金收边线、角线、脚手架等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	65.09					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第11页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011501003025	12门成品更衣柜	1. 台柜规格：符合建设单位使用要求 2. 材料种类、规格：钢质，12门，尺寸不小于1850*900*400（mm） 3. 五金种类、规格：符合建设单位使用要求 4. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	套	2					
26	011501009026	配送间成品操作台及低柜	1. 台柜规格：宽度不小于600mm 2. 材料种类、规格：人造石台面 3. 其他：洗涤盆另计，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	8.20					
27	011501010027	配送间成品吊柜	1. 台柜规格：宽度不小于600mm 2. 材料种类、规格：符合相关要求 3. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	4.70					
			分部小计							
			内舍兽笼							
28	010516002028	预埋铁件（栅栏及门）	1. 钢材种类：热镀锌 2. 规格：详建设方案 3. 铁件尺寸：详建设方案	t	1.323					
			本页小计							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

第12页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010606009029	兽笼	1. 钢材品种、规格：热镀锌材质，规格详建设方案，矩管、圆钢综合考虑 2. 油漆：另计 2. 其他：构件部位、脚手架等综合考虑，含门边框，门扇另计，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	t	56.931					
30	010804005030	内舍格栅门 LM0920	1. 门代号及洞口尺寸：详建设方案 2. 门框或扇外围尺寸：详建设方案，门外边框另计入栅栏 3. 门框、扇材质：热镀锌矩管 4. 油漆：刷环氧富锌防锈漆两遍，面层刷醇酸磁漆两遍 5. 其他：含合页、门档、双插销门锁等配套附件，投食口综合考虑。未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	樘	48					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

第13页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010804005031	滑轨栅栏门（拉杆可折叠锁扣） MT0707	1. 门代号及洞口尺寸：详建设方案 2. 门框或扇外围尺寸：详建设方案  3. 门框、扇材质：热镀锌矩管 4. 油漆：刷环氧富锌防锈漆两遍，面层刷醇酸磁漆两遍 5. 其他：含配套附件，底部地面预埋件另计，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	樘	24					
32	010804005032	滑轨保温门（拉杆可折叠锁扣） MbT0707	1. 门代号及洞口尺寸：详建设方案 2. 门框或扇外围尺寸：详建设方案  3. 门框、扇材质：热镀锌矩管 4. 油漆：刷环氧富锌防锈漆两遍，面层刷醇酸磁漆两遍 5. 其他：含配套附件、门与活动板房焊接连接及其连接所需钢构件，底部地面预埋件另计，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	樘	24					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第14页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011405001033	金属面油漆	1. 构件名称：详建设方案（门除外），综合考虑 2. 腻子种类：符合相关规范及工艺要求 3. 刮腻子要求：符合相关规范及工艺要求 4. 防护材料种类：符合相关规范及工艺要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：刷环氧富锌防锈漆两遍，面层刷醇酸磁漆两遍	t	56.931					
分部小计										
运动场栅栏										
34	010101003034	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：开挖方案、开挖方式等综合考虑 4. 弃土运距：由投标人自行综合考虑 4. 其他：人工捡底、基础钎探等综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	14.89					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第15页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010101004035	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：开挖方案、开挖方式等综合考虑 4. 弃土运距：由投标人自行综合考虑 4. 其他：人工捡底、基础钎探等综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	1123.20					
36	010103001036	回填方（利用）	1. 密实度要求：符合相关规范要求 2. 填方材料品种：符合相关规范要求 3. 填方粒径要求：符合相关规范要求 4. 回填要求：符合相关规范要求 5. 填方来源、运距：就近选用或利用等综合考虑，运距由投标人自行综合考虑 6. 其他：挖运及回填方式综合考虑	m <sup>3</sup>	936.25					
37	010401001037	柱间砖砌墙脚	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 2. 基础类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	44.13					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

第16页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010501001038	基础垫层砼	1. 混凝土种类：符合相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	55.78					
39	010501003039	独立基础砼	1. 混凝土种类：符合相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	77.76					
40	010502001040	矩形柱砼	1. 混凝土种类：符合相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	45.36					
41	010515001041	现浇构件钢筋 HRB400 直径8mm	1. 钢筋种类：HRB400，带E不带E综合考虑 2. 钢筋规格：直径Φ8 3. 其他：钢筋连接方式综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	t	2.194					
42	010515001042	现浇构件钢筋 HRB400 直径14mm	1. 钢筋种类：HRB400，带E不带E综合考虑 2. 钢筋规格：直径Φ14 3. 其他：钢筋连接方式综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	t	4.312					
43	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400 直径16mm	1. 钢筋种类：HRB400，带E不带E综合考虑 2. 钢筋规格：直径Φ16 3. 其他：钢筋连接方式综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	t	5.051					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第17页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	010516002044	预埋铁件	1. 钢材种类：热镀锌 2. 规格：详建设方案 3. 铁件尺寸：详建设方案	t	0.160					
45	010606009045	运动场栅栏骨架	1. 高度：详设计 2. 单位长度重量：考虑 3. 材料品种、规格：热镀锌矩管 4. 油漆：另计 5. 其他：含柱脚底板、柱顶封板、矩管端口封板、角码、门柱等钢构件（侧面封板、钢丝绳网密封、门扇及门扇顶部栅栏另计），变高处综合考虑，清单工程量以水平长度计算。未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	t	51.771					
46	010607004046	运动场栅栏封金属网	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝绳网，丝径不小于5mm，网眼规格不小于35mm×35mm 2. 边框及立柱型钢品种、规格：详建设方案（另计） 5. 其他：含绳网与钢框架压紧连接固定、专用绳卡固定等（门扇绳网另计）。未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	401.47					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第18页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
47	010804005047	运动场栅栏门 LM1220	1. 门代号及洞口尺寸：详建设方案 2. 门框或扇外围尺寸：详建设方案，门柱另计入栅栏骨架 3. 门框、扇材质：热镀锌 4. 油漆：刷环氧富锌防锈漆两遍，面层刷醇酸磁漆两遍 5. 其他：含合页、门档、双插销门锁、钢板及丝网封面、门扇顶部栅栏骨架及封板。未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	樘	24						
48	011203001048	墙脚一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖砌墙脚 2. 砂浆配合比：1：水泥砂浆 3. 其他：含找坡综合考虑	m <sup>2</sup>	220.64						
49	011207001049	运动场栅栏封热镀锌钢板 3mm厚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：钢质矩管框架（另计），具体详建设方案 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚热镀锌钢板 3. 油漆：另计 4. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>2</sup>	1504.45						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第19页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	011405001050	金属面油漆	1. 构件名称：运动场栅栏（门除外），综合考虑 2. 腻子种类：符合相关规范及工艺要求 3. 刮腻子要求：符合相关规范及工艺要求 4. 防护材料种类：符合相关规范及工艺要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：刷环氧富锌防锈漆两遍，面层刷醇酸磁漆两遍	t	87.201					
分部小计										
投食平台及人行地面										
51	010404001051	100mm厚级配碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	54.46					
52	010507002052	彩色混凝土投食平台及人行地面	1. 地坪厚度：150mm厚 2. 混凝土强度等级：C30混凝土（掺入矿物颜料）原浆收面，模具压印艺术地面 3. 其他：含伸缩缝等，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m <sup>2</sup>	525.20					
分部小计										
运动场景观水池										
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第20页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
53	050202003053	景观戏水池	1. 做法：1) 挖填弃土石方，基底夯实；2) 100厚级配碎石垫层；3) 100厚C15砼垫层；4) 150厚C30钢筋砼底板（内配 6@150单层双向，掺入防水剂）；5) 30mm厚1:2水泥砂浆满粘Φ40mm-60mm精选卵石 2. 其他：包含挖填方（填方量及土方来源投标人自行踏勘现场考虑）、弃方外运处置（运距及运输方式自行考虑）、模板等完成本项目全部工作内容（点缀自然景观石、给排水系统除外）。未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m <sup>2</sup>	144.00						
分部小计											
车行道路及停车场											
54	010507007054	车档砼基础	1. 构件的类型：车档砼基础 2. 构件规格：详建设方案 3. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：模板综合考虑	m <sup>3</sup>	0.86						
55	040202001055	路床（槽）整形	1. 部位：详建设方案 2. 范围：详建设方案	m <sup>2</sup>	1035.75						
56	040202009056	天然级配砂砾石基层	1. 石料规格：天然级配砂砾石 2. 厚度：300mm	m <sup>2</sup>	1035.75						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第21页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	040202015057	水泥稳定碎（砾）石基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：符合相关规范要求 3. 厚度：20cm 3. 其他：含路平石及路沿石下基层，且厚度综合考虑	m <sup>2</sup>	1021.93					
58	040203007058	灰黑色透水混凝土车行路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：符合相关规范要求 3. 厚度：20cm 4. 嵌缝材料：符合相关要求 5. 其他：伸缩缝及与建筑底板接解部位油膏嵌缝综合考虑	m <sup>2</sup>	793.56					
59	040204002059	植草砖	1. 块料品种、规格：80mm厚植草砖 2. 基础、垫层材料品种、厚度：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 图形：综合考虑	m <sup>2</sup>	130.72					
60	040204002060	透水砖	1. 块料品种、规格：80mm厚透水砖 2. 基础、垫层材料品种、厚度：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 图形：综合考虑	m <sup>2</sup>	30.83					
61	040204004061	安砌砼路沿石	1. 材料品种、规格：120*300*1000砼路沿石 2. 基础及垫层材料品种、厚度：另计 3. 其他：采用水泥砂浆安砌及勾缝，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	57.16					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第22页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
62	040204005062	现浇路平石	1. 材料品种：砣 2. 尺寸：300*10 3. 形状：矩形 4. 混凝土强度等级：C30 5. 基础、垫层：材料品种、厚度：另计	m	138.15						
63	040205019063	成品车档	1. 材料品种：橡胶 2. 规格、型号：详建设方案 3. 其他：含预埋件等，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	14.40						
64	041001001064	拆除现浇砣路平石	1. 材质：砣 2. 厚度：100mm 3. 其他：建渣弃置及运距综合考虑	m <sup>2</sup>	7.80						
		分部小计									
		景观绿化工程									
65	040204002065	青石板汀步	1. 块料品种、规格：300*600*30自然面青石板 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：素土整平夯实，100mm厚级配碎石，30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 图形：综合考虑	m <sup>2</sup>	73.80						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第23页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	050101010066	整理绿化用地	1. 回填土质要求：种植土（利用），满足设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 找平找坡要求：包括起坡造型，且满足规范和设计要求 5. 弃渣运距：综合考虑 6. 其他：含土壤翻松、清理、杀菌、杀虫、除草、原草皮地被灌木清除等，且场地内种植土回（换）填前按设计标高综合调运土方综合考虑，其余符合设计及相关要求	m <sup>2</sup>	3000.00					
67	050102001067	移栽乔木	1. 种类：综合考虑 2. 胸径或干径：10cm至20cm 3. 株高、冠径：综合考虑 4. 种植穴、槽的换土要求：种植土严格按照施工图及相关要求，土球及树穴规格、挖树坑、铺设滤水层、回填等综合考虑不另计算 5. 施肥杀菌：符合设计及相关要求 6. 养护期：三个月，成活及保存养护综合考虑，且需满足设计及相关要求 7. 其他：树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚、起挖方式及运距等综合考虑，其余符合设计及相关要求	株	5					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第24页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	050102002068	栽植红继木球	1. 种类：红继木球 2. 冠高、冠幅（蓬径）：冠高80~100cm，冠幅80~100cm 3. 树型要求：符合设计及相关要求 4. 种植穴、槽的换土要求：种植土严格按照施工图及相关要求，土球及树穴规格、挖树坑、铺设滤水层、回填等综合考虑不另计算 5. 施肥杀菌：符合设计及相关要求 6. 养护期：三个月，成活及保存养护综合考虑，且需满足设计及相关要求 7. 其他：树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、起挖方式及运距等综合考虑，其余符合设计及相关要求	株	27					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第25页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	050102002069	栽植金叶女贞球	1. 种类：金叶女贞球 2. 冠高、冠幅（蓬径）：冠高80~100cm，冠幅80~100cm 3. 树型要求：符合设计及相关要求 4. 种植穴、槽的换土要求：种植土严格按照施工图及相关要求，土球及树穴规格、挖树坑、铺设滤水层、回填等综合考虑不另计算 5. 施肥杀菌：符合设计及相关要求 6. 养护期：三个月，成活及保存养护综合考虑，且需满足设计及相关要求 7. 其他：树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、起挖方式及运距等综合考虑，其余符合设计及相关要求	株	8					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第26页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	050102002070	栽植小叶女贞球	1. 种类：小叶女贞球 2. 冠高、冠幅（蓬径）：冠高50~60cm，冠幅40~50cm 3. 树型要求：符合设计及相关要求 4. 种植穴、槽的换土要求：种植土严格按照施工图及相关要求，土球及树穴规格、挖树坑、铺设滤水层、回填等综合考虑不另计算 5. 施肥杀菌：符合设计及相关要求 6. 养护期：三个月，成活及保存养护综合考虑，且需满足设计及相关要求 7. 其他：树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、起挖方式及运距等综合考虑，其余符合设计及相关要求	株	72					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第27页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	050102002071	栽植红叶石楠球	1. 种类：红叶石楠球 2. 冠高、冠幅（蓬径）：冠高60~80cm，冠幅50~60cm 3. 树型要求：符合设计及相关要求 4. 种植穴、槽的换土要求：种植土严格按照施工图及相关要求，土球及树穴规格、挖树坑、铺设滤水层、回填等综合考虑不另计算 5. 施肥杀菌：符合设计及相关要求 6. 养护期：三个月，成活及保存养护综合考虑，且需满足设计及相关要求 7. 其他：树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、起挖方式及运距等综合考虑，其余符合设计及相关要求	株	24					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第28页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	050102002072	栽植小叶女贞	1. 种类：小叶女贞 2. 冠丛高、蓬径：冠高40~50cm，冠幅30~40cm 3. 种植穴、槽的换土要求：种植土严格按照施工图及相关要求，土球及树穴规格、挖树坑、铺设滤水层、回填等综合考虑不另计算 4. 施肥杀菌：符合设计及相关要求 5. 养护期：三个月，成活及保存养护综合考虑，且需满足设计及相关要求 6. 其他：搭设遮阴（防寒）棚、起挖方式及运距等综合考虑，其余符合设计及相关要求	m <sup>2</sup>	43.00					
73	050102013073	喷播植草籽	1. 基层材料种类规格：符合相关规范要求 2. 草（灌木）籽种类：混播草籽 3. 养护期：3个月	m <sup>2</sup>	3000.00					
74	050102014074	植草砖内播草籽	1. 基层材料种类规格：符合相关规范要求 2. 草（灌木）籽种类：混播草籽 3. 养护期：3个月	m <sup>2</sup>	130.72					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第29页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	050202004075	点缀景观自然大卵石	1. 大卵石粒径：块径约20cm~50cm 2. 其他：大卵石吊运、布置形式（点、散布或堆砌）综合考虑，大卵石采用当地优选景观河石，卵石外观及布置应符合景观造型需要，自然美观。未尽事宜详设计且须符合现行规范标准及相关要求	t	20.000					
76	050307019076	带树皮硬质弯木耍木	1. 规格：直径约20cm，长度约1.5m 2. 做法：详设计 3. 树皮种类：综合考虑且须符合相关要求 4. 其他：未尽事宜详设计且须符合现行规范标准及相关要求	根	48					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	011701003085	运动场栅栏脚手架	1. 搭设方式：符合相关规范要求 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：符合相关规范要求	项	1					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第30页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	010401012086	室内排水沟砖胎模	1. 零星砌砖名称、部位：室内排水沟砖胎模 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.90					
79	011702001087	现浇砼模板 基础垫层	1. 基础类型：综合考虑 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 4. 其他：构件规格、支模高度、支模方式综合考虑，清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	211.32					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第31页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	011702001088	现浇砼模板 独立基础	1. 基础类型：独立基础 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 4. 其他：构件规格、支模高度、支模方式综合考虑，清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	324.00					
81	011702001089	现浇砼模板 基础底板	1. 基础类型：基础底板 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 4. 其他：清水模板、构件规格、支模高度、支模方式、清水模板等综合考虑，清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	92.56					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

第32页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	011702002090	现浇砼模板 矩形柱	1. 柱规格、类型：综合考虑 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 4. 其他：构件规格、支模高度、支模方式综合考虑，清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	453.60					
83	011702025091	现浇砼模板 翻边及垫脚	1. 构件类型：现浇砼翻边、钢柱及栅栏门垫脚 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 4. 其他：清水模板、构件规格、支模高度、支模方式综合考虑，清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	45.23					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第33页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	011702026092	现浇砼模板 室内排水沟	1. 沟类型：排水明沟 2. 沟截面：详建设方案 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 5. 其他：构件规格、支模高度、支模方式综合考虑，清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	42.67					
85	041102037093	其他现浇构件模板 投食平台及人行路面	1. 构件类型：投食平台及人行路面 2. 沟截面：详建设方案 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 5. 其他：清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	525.20					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

第34页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	041102037094	其他现浇构件模板 透水砼路面	1. 构件类型：透水砼路面 2. 沟截面：详建设方案 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 5. 其他：清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	27.63					
87	041102037095	其他现浇构件模板 路平石	1. 构件类型：现浇砼路平石 2. 沟截面：详建设方案 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，且符合相关规定 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，且符合相关规定 5. 其他：清单工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节的规定	m <sup>2</sup>	27.63					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
88	011705001096	大型机械设备进出场 及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机、压路机、推土机等综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	项	1					
		分部小计								
		本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建  
筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			分部小计								
本页小计											
合 计											

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001077	安全文明施工费			171398.38			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		9619.30			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		40226.15			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		69084.04			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		52468.89			
2	011707002078	夜间施工增加费						
3	011707003079	非夜间施工照明						
4	011707004080	二次搬运费						
5	011707005081	冬雨季施工增加费						
6	011707006082	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007083	已完工程及设备保护费						
8	011707008084	工程定位复测费						
合计					171398.38			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【  
建筑与装饰工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	305709.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		305709.82	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【  
建筑与装饰工程】 标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	305709.82	
合 计			305709.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额± (元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

## 计 日 工 表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



## 总承包服务费计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共1页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。  
表-12-5

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	水泥 42.5	kg	61010.96		0.37			
2	钢丝绳	kg	473.47		4.15			
3	环氧稀释剂	kg	519.30		11.40			
4	透水水泥混凝土保护剂	kg	238.20		20.48			
5	醇酸稀释剂	kg	500.53		11.58			
6	铁件	kg	3.43		4.09			
7	增强剂	kg	1538.45		8.00			
8	对拉螺栓	kg	86.32		4.38			
9	建筑油膏	kg	252.47		3.00			
10	环氧富锌防锈漆	kg	2598.05		23.00			
11	石油沥青 60#	kg	21.23		5.22			
12	电焊条(综合)	kg	18.70		5.99			
13	焊条 综合	kg	44.49		5.99			
14	镀锌铁丝 22#	kg	3.99		5.50			
15	建筑焦油	kg	15.95		5.69			
16	滑石粉	kg	18.28		0.34			
17	碎石 5~32	kg	308019.52		0.099			
18	PG道路封缝胶	kg	77.49		14.66			
19	镀锌铁丝 8#	kg	7.00		5.50			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
20	焊条 (高强钢筋用)	kg	80.90		5.99			
21	摊销卡具和支撑钢材	kg	210.19		3.67			
22	水泥 32.5	kg	23451.09		0.36			
23	醇酸磁漆	kg	1912.96		17.00			
24	环氧富锌底漆	kg	392.53		15.06			
25	低合金钢焊条 E43系列	kg	3345.20		5.99			
26	无机盐铝防水剂	kg	42.48		3.60			
27	石油沥青 10#	kg	131.25		5.22			
28	草绳	kg	21.13		2.49			
29	铁钉	kg	1.44		4.15			
30	白水泥	kg	9.75		0.42			
31	钢模板	kg	18.29		0.54			
32	型钢 综合	kg	98.15		3.80			
33	矿物颜料	kg	1057.35		5.93			
34	钢模零配件	kg	65.48		0.54			
35	加工铁件	kg	15.43		4.09			
36	热镀锌钢材 综合	kg	1520.08		5.40			
37	杀虫剂	kg	4.13		8.30			
38	肥料	kg	242.88		1.80			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
39	汽油(机械)	L	255.49		7.11			
40	柴油(机械)	L	4916.91		6.76			
41	成品车档	m	14.40		75.00			
42	配送间成品吊柜	m	4.70		1800.00			
43	配送间成品操作台及低柜	m	8.20		2400.00			
44	泡沫条 φ8	m	238.20		0.50			
45	门滑轨	m	192.00		120.00			
46	对拉螺栓塑料管	m	534.66		1.10			
47	养护塑料薄膜	m <sup>2</sup>	913.10		0.20			
48	镀锌钢板 δ 3mm	m <sup>2</sup>	1689.45		143.66			
49	涤纶针刺土工布 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	158.80		2.43			
50	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	6.20		4.20			
51	复合模板	m <sup>2</sup>	295.50		47.78			
52	无纺布	m <sup>2</sup>	3444.10		3.80			
53	双层压型钢板复合保温临时工作用房 (投影面积)	m <sup>2</sup>	1380.45		645.00			
54	铝合金方板龙骨 600×600	m <sup>2</sup>	66.63		20.10			
55	聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm	m <sup>2</sup>	50.85		10.00			
56	防滑地砖	m <sup>2</sup>	42.03		35.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段:

第4页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
57	植草砖 80mm厚	m <sup>2</sup>	132.31		48.98			
58	自然面青石板 300*600*30	m <sup>2</sup>	74.74		48.98			
59	塑钢隔断	m <sup>2</sup>	22.44		178.069			
60	透水砖 80mm厚	m <sup>2</sup>	31.31		62.00			
61	地砖	m <sup>2</sup>	49.92		78.00			
62	热镀锌钢丝绳网	m <sup>2</sup>	429.00		65.00			
63	草袋子	m <sup>2</sup>	12.76		1.20			
64	铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件	m <sup>2</sup>	3.25		87.38			
65	铝合金方板(天棚)	m <sup>2</sup>	66.30		87.38			
66	不锈钢板 1mm	m <sup>2</sup>	93.45		199.30			
67	连砂石	m <sup>3</sup>	380.00		141.75			
68	碎石 20~60mm	m <sup>3</sup>	6.87		143.69			
69	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>	0.98		143.69			
70	商品混凝土 C15	m <sup>3</sup>	80.63		432.04			
71	细砂	m <sup>3</sup>	58.93		143.69			
72	锯材 综合	m <sup>3</sup>	0.13		2079.75			
73	天然砂	m <sup>3</sup>	77.88		143.69			
74	砾石 5~40mm	m <sup>3</sup>	162.60		143.69			
75	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>	1.96		143.69			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第5页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
76	混凝土路沿石 12×30×100(cm)	m <sup>3</sup>	2.06		1295.28			
77	二等锯材	m <sup>3</sup>	9.23		2079.75			
78	商品混凝土 C30	m <sup>3</sup>	542.65		475.73			
79	水	m <sup>3</sup>	730.87		4.18			
80	炉渣	m <sup>3</sup>	0.85		81.34			
81	商品混凝土 C20	m <sup>3</sup>	-25.61		436.89			
82	带树皮硬质弯木耍木	m <sup>3</sup>	2.52		1725.75			
83	商品细石混凝土 C30	m <sup>3</sup>	2.11		494.73			
84	砂土	m <sup>3</sup>	1548.00		43.63			
85	沥青矿渣棉	m <sup>3</sup>	1.04		124.50			
86	枕木	m <sup>3</sup>	0.16		2079.75			
87	碎石 20~50mm	m <sup>3</sup>	230.30		143.69			
88	干混砌筑砂浆 M5	t	19.98		402.78			
89	景观自然大卵石	t	20.00		97.76			
90	干混地面砂浆 M15	t	5.31		422.19			
91	干混地面砂浆 M7.5	t	0.04		400.00			
92	干混抹灰砂浆 M20	t	21.73		441.60			
93	干混地面砂浆 M20	t	75.91		422.19			
94	砾石 $\phi \leq 6\text{cm}$	t	9.65		99.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第6页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
95	高强钢筋HRB400 直径16mm	t	5.38		3649.56			
96	热镀锌圆钢 综合	t	57.09		5061.63			
97	热镀锌型钢 综合	t	70.84		5400.00			
98	干硬性砂浆 M15	t	13.40		422.19			
99	高强钢筋HRB400 φ12	t	14.94		3667.26			
100	高强钢筋HRB400 直径8mm	t	2.35		3817.17			
101	高强钢筋HRB400 直径14mm	t	4.59		3667.26			
102	高强钢筋 φ6	t	0.48		4065.49			
103	内舍栅栏门挡板插销及门锁	把	72.00		280.00			
104	螺钉 综合	个	384.00		0.04			
105	树棍 长2.2m	根	20.00		12.00			
106	石料切割锯片	片	0.40		23.92			
107	刀片 切缝机用、综合	片	0.32		190.00			
108	标准砖	千匹	25.98		547.57			
109	吊装夹具	套	2.38		80.00			
110	12门成品更衣柜	套	2.00		1080.00			
111	其他材料费	元	27596.95		1.00			
112	金叶女贞球 冠高80~100cm, 冠幅80~100cm	株	8.00		118.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第7页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
113	小叶女贞, 冠高40~50cm, 冠幅30~40cm	株	1720.00		0.46			
114	红继木球 冠高80~100cm, 冠幅80~100cm	株	27.00		93.00			
115	小叶女贞球 冠高50~60cm, 冠幅40~50cm	株	72.00		51.00			
116	红叶石楠球 冠高60~80cm, 冠幅50~60cm	株	24.00		55.00			
117	有机肥(土堆肥)	m <sup>3</sup>	0.13		50.00			
118	无机颜料	kg	1830.31		5.93			
119	板枋材 杉木	m <sup>3</sup>	1.19		1700.00			
120	六角螺栓	kg	184.82		4.15			
121	脚手架钢材	kg	18.94		3.67			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安装工程】 标段:

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	强电工程		
1.2	防雷接地工程		
1.3	给排水工程		
1.4	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费	34211.85	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额	78860.83	-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	13787.62	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。  
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)  
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第1页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	010101003097	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：开挖方案、开挖方式等综合考虑 4. 其他：人工捡底、基础钎探、余土弃置等综合考虑，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	422.78					
2	010103001098	回填方（利用）	1. 密实度要求：符合相关规范要求 2. 填方材料品种：符合相关规范要求 3. 填方粒径要求：符合相关规范要求 4. 回填要求：符合相关规范要求 5. 填方来源、运距：就近选用或利用等综合考虑，运距由投标人自行综合考虑 6. 其他：挖运及回填方式综合考虑	m <sup>3</sup>	422.78					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

第2页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030404017099	配电箱 AL1	1. 名称：配电箱 AL1 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求  4. 基础形式、材质、规格：符合建设方案及相关要求 5. 接线端子材质、规格：符合建设方案及相关要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合建设方案及相关要求 7. 安装方式：挂墙明装 8. 其他：含接地及端子接线等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	台	2					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

第3页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030404017100	配电箱 AL2	1. 名称：配电箱 AL2 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求  4. 基础形式、材质、规格：符合建设方案及相关要求 5. 接线端子材质、规格：符合建设方案及相关要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合建设方案及相关要求 7. 安装方式：挂墙明装 8. 其他：含接地及端子接线等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	台	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

第4页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017101	配电箱 AL3	1. 名称：配电箱 AL3 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求  4. 基础形式、材质、规格：符合建设方案及相关要求 5. 接线端子材质、规格：符合建设方案及相关要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合建设方案及相关要求 7. 安装方式：挂墙明装 8. 其他：含接地及端子接线等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	台	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第5页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030404017102	配电箱 AL4	1. 名称：配电箱 AL4 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求  4. 基础形式、材质、规格：符合建设方案及相关要求 5. 接线端子材质、规格：符合建设方案及相关要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合建设方案及相关要求 7. 安装方式：挂墙明装 8. 其他：含接地及端子接线等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	台	1					
7	030404034103	密闭型单联单控翘板照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：符合建设方案及相关要求  3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 安装方式：明装 8. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	个	31					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第6页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030404034104	单联单控翘板照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 安装方式：明装 8. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	个	5					
9	030404034105	双联单控翘板照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 安装方式：明装 8. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	个	2					
10	030404035106	单相插座（2+3孔） AC220V，10A	1. 名称：单相插座（2+3孔） 2. 材质：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 安装方式：明装 5. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	个	34					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第7页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030404035107	单相三极插座（带开关） AC220V，10A	1. 名称：单相三极插座（带开关） 2. 材质：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 安装方式：明装 5. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	个	2					
12	030404036108	电冰箱	1. 名称：电冰箱 2. 规格：容积不小于500L，一级能效 3. 安装方式：落地安装	台	2					
13	030408001109	电力电缆 WDZ-YJV-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格、材质：WDZ-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级（kV）：详建设方案 5. 地形：综合考虑 6. 其他：含接地，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	524.98					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第8页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030408001110	电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格、材质：WDZ-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级（kV）：详建设方案 5. 地形：综合考虑 6. 其他：含接地，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	1362.10					
15	030408001111	电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格、材质：WDZ-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级（kV）：详建设方案 5. 地形：综合考虑 6. 其他：含接地，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	419.05					
16	030408003112	电缆保护管埋地敷设 SC50	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：埋地敷设 5. 其他：含接地、警示带等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	509.25					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第9页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030408003113	电缆保护管埋地敷设 SC80	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 敷设方式：埋地敷设 5. 其他：含接地、警示带等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	1726.00					
18	030408006114	电力电缆头 ≤ 10mm <sup>2</sup>	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：符合建设方案及相关规范要求 3. 规格：五芯，电缆截面 ≤10mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型：符合建设方案及相关规范要求 5. 安装部位：详建设方案 6. 电压等级（kV）：详建设方案	个	2					
19	030408006115	电力电缆头 ≤ 35mm <sup>2</sup>	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：符合建设方案及相关规范要求 3. 规格：五芯，电缆截面 ≤35mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型：符合建设方案及相关规范要求 5. 安装部位：详建设方案 6. 电压等级（kV）：详建设方案	个	6					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第10页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030408006116	电力电缆头 ≤50mm <sup>2</sup>	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：符合建设方案及相关规范要求 3. 规格：五芯，电缆截面 ≤50mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型：符合建设方案及相关规范要求 5. 安装部位：详建设方案 6. 电压等级（kV）：详建设方案	个	2					
21	030408008117	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：符合建设方案及相关规范要求 3. 方式：符合建设方案及相关规范要求 4. 部位：符合建设方案及相关规范要求 5. 其他：清单工程量1台配电箱按1处计算	处	5.00					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第11页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030411001118	配管（明敷） SC20	1. 名称：电力配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明敷或吊顶内敷设 5. 接地要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 钢索材质、规格：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	427.22					
23	030411001119	配管（暗敷） SC20	1. 名称：电力配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 钢索材质、规格：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	193.50					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第12页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030411001120	配管（明敷） SC32	1. 名称：电力配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明敷 5. 接地要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 钢索材质、规格：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	95.60					
25	030411001121	配管（暗敷） SC32	1. 名称：电力配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 钢索材质、规格：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	522.88					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第13页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
26	030411001122	配管（明敷） SC50	1. 名称：电力配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明敷明敷 5. 接地要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 钢索材质、规格：综合考虑 5. 其他：含内外层钢管隔阻措施，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	332.70						
27	030411001123	配管（明敷） SC65	1. 名称：电力配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明敷 5. 接地要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 钢索材质、规格：综合考虑 5. 其他：含内外层钢管隔阻措施，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	24.00						
28	030411004124	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电力配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格、材质：WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位、线制：照明线路	m	1789.03						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第14页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030411004125	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称：电力配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格、材质：WDZ-BYJ-6 4. 配线部位、线制：空调插座线路	m	1902.24					
30	030411006126	开关（插座）盒及接线盒	1. 名称：开关（插座）盒及接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：符合相关要求 4. 安装形式：明装	个	194					
31	030412001127	防水防尘灯（带防护罩）	1. 名称：防水防尘灯（防水密闭型） 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 类型：符合建设方案及相关要求 5. 其他：含吊杆安装、防护罩、灯源等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	套	73					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

第15页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030412001128	防水防尘灯	1. 名称：防水防尘灯（防水密闭型） 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 类型：符合建设方案及相关要求 5. 其他：含吊杆安装、防护罩、灯源等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	套	2					
33	030412001129	LED吸顶灯 50cm*50cm	1. 名称：LED吸顶灯 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 类型：符合建设方案及相关要求 5. 其他：含灯源等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	套	13					
34	030412001130	壁灯	1. 名称：壁灯（防水密闭型） 2. 型号：符合建设方案及相关要求 3. 规格：符合建设方案及相关要求 4. 类型：符合建设方案及相关要求 5. 其他：含壁装挂件、防护罩、灯源等，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	套	6					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第16页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
35	030413001131	铁构件	1. 名称：铁构件 2. 材质：热镀锌 3. 规格：综合考虑 4. 其他：含接地、油漆，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	kg	300.00						
36	030414002132	送配电装置系统调试	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 型号：符合建设方案及相关规范要求 3. 电压等级（kV）：详建设方案 4. 类型：符合建设方案及相关规范要求 5. 其他：新接电缆调试，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	系统	5						
37	030701003133	空调移机安装	1. 名称：空调移机安装 2. 型号、规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 质量：综合考虑 6. 隔振垫（器）、支架形式、材质：综合考虑 7. 其他：含拆除、运输、支架、调试、补充配件等完成本项目全部工作内容	组	26						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第17页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	040504001134	砖砌电力手孔井	1. 垫层、基础材质及厚度：200mm厚C25砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：页岩标砖，砂浆种类及强度等级详建设方案 3. 勾缝、抹面要求：内外壁10mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 4. 盖板材质、规格：详建设方案 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700球磨铸铁井盖井座 6. 踏步材质、规格：符合相关规范要求 7. 防渗、防水要求：符合相关规范要求 8其他：井深及位置（车行、人行、绿地）综合考虑，含集水坑、泄水孔、电缆支架、模板、脚手架等完成本项目所有工作内容。未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	座	11					
		分部小计								
		防雷接地工程								
		本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第18页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030409002135	户内接地母线及等电位联接线 -25mm×4mm	1. 名称：户内接地母线及等电位联接线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25mm×4mm 4. 安装部位：符合建设方案及相关规范要求 5. 安装形式：符合建设方案及相关规范要求 6. 其他：含与金属构件及设备跨接，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	80.00					
40	030409002136	户外接地母线 -40mm×4mm	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40mm×4mm 4. 安装部位：户外 5. 安装形式：埋地敷设 6. 其他：含与金属构件及设备跨接、地沟挖填及弃土，埋深综合考虑。未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	615.17					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第19页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030409003137	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质、规格：利用金属构件 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装形式：符合现行相关规范要求 5. 其他：含跨接，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m	252.30					
42	030409008138	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：符合相关规范要求 3. 规格：符合相关要求 4. 其他：含所有配套等部件，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	套	5					
43	030409008139	接地测试点	1. 名称：接地测试点 2. 材质：符合相关规范要求 3. 规格：符合相关要求 4. 其他：含断接卡盒、测试板、不锈钢螺栓等部件，未尽事宜详设计并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	套	10					
44	030414011140	接地装置调整及试验	1. 名称：接地装置调整及试验 2. 类别：接地网	系统	5					
			分部小计							
			给排水工程							
			本页小计							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第20页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	010101007141	管沟土石方开挖	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟深度：综合考虑 4. 弃土运距：综合考虑 5. 其他：含阀门井及检查井土石方，回填另计，人工捡底、基础钎探等综合考虑，放坡及工作面工程量执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节及相关文件规定计入清单工程量，未尽事宜详建设方案并须符合现行相关规范规程、标准、图集等相关要求	m <sup>3</sup>	1582.14					
46	010101007142	管沟土石方回填（利用）	1. 密实度要求：符合相关规范要求 2. 填方材料品种：符合相关规范要求 3. 填方粒径要求：符合相关规范要求 4. 回填要求：符合相关规范要求 5. 填方来源、运距：就近选用或利用等综合考虑，运距由投标人自行综合考虑 6. 其他：挖运及回填方式综合考虑，含阀门井及检查井土石方回填、管底及管顶以上0.5mm内细土人工回填	m <sup>3</sup>	1400.05					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第21页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	010404001143	中粗砂垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：中粗砂，厚度详建设方案 2. 其他：未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m <sup>3</sup>	93.90					
48	030901011144	室外消火栓	1. 安装方式：室外 2. 型号、规格：地上式，SS100/65-1.6，PN=1.6MPa，双出口 3. 附件材质、规格：符合相关要求	套	1					
49	030901013145	灭火器	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 其他：每组两具放于灭火器箱内置地安装	组	14					
50	031001006146	PPR塑料给水管DN20	1. 安装部位：详建设方案，综合考虑 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR给水管，DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻燃圈设计要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合建设方案及相关规范要求 7. 警示带形式：符合建设方案及相关规范要求 8. 其他：未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	360.82					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第22页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	031001006147	PPR塑料给水管 DN40	1. 安装部位：详建设方案，综合考虑 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR给水管，DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻燃圈设计要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合建设方案及相关规范要求 7. 警示带形式：符合建设方案及相关规范要求 8. 其他：未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	110.36					
52	031001006148	PPR塑料给水管 DN50	1. 安装部位：详建设方案，综合考虑 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR给水管，DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻燃圈设计要求：符合建设方案及相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合建设方案及相关规范要求 7. 警示带形式：符合建设方案及相关规范要求 8. 其他：未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	238.18					
本页小计										



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

第23页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	031001006149	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管，DN50 4. 连接形式：粘结连接 5. 其他：未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	39.28					
54	031001006150	UPVC塑料排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管，DN100 4. 连接形式：粘结连接 5. 其他：未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	297.32					
55	031001006151	UPVC塑料排水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管，DN200 4. 连接形式：粘结连接 5. 其他：未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	59.39					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

第24页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	031001006152	HDPE双壁波纹排水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹排水管，SN8，DN200 4. 连接形式：胶圈接口 5. 其他：埋深、闭水试验等综合考虑，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	130.15					
57	031001006153	HDPE双壁波纹排水管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹排水管，SN8，DN300 4. 连接形式：胶圈接口 5. 其他：埋深、闭水试验等综合考虑，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	113.24					
58	031001006154	HDPE双壁波纹排水管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹排水管，SN8，DN400 4. 连接形式：胶圈接口 5. 其他：埋深、闭水试验等综合考虑，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	206.79					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第25页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	031001006155	HDPE双壁波纹排水管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹排水管，SN8，DN500 4. 连接形式：胶圈接口 5. 其他：与原检查井接口处理、埋深、闭水试验等综合考虑，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	m	75.18					
60	031001007156	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：消火栓给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管，DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合相关规范要求 6. 警示带形式：符合相关规范要求	m	237.85					
61	031003005157	PPR铜芯截止阀 DN20	1. 类型：截止阀 2. 材质：符合建设及相关要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：符合规范要求	个	24					
62	031003005158	PPR铜芯截止阀 DN50	1. 类型：截止阀 2. 材质：符合建设及相关要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：符合规范要求	个	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第26页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
63	031003005159	PVC铜芯球阀 DN100	1. 类型：球阀 2. 材质：符合建设及相关要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：符合规范要求	个	24						
64	031004003160	立柱式陶瓷洗手盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：立柱式，符合建设方案及相关要求 3. 组装形式：不锈钢管冷水 4. 附件名称、数量：带排水附件、水龙头、角阀、软管等所有配套附件	组	2						
65	031004004161	双槽洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：双槽洗涤盆 3. 组装形式：符合要求 4. 附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管等所有配套附件	组	2						
66	031004006162	蹲式大便器安装（带瓷低水箱）	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：符合建设方案及相关要求 3. 组装形式：蹲式，低水箱 4. 附件名称、数量：带角阀、存水弯、水箱及配件、软管等所有配套附件	组	4						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

第27页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	031004007163	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：立式 3. 组装形式：综合考虑 4. 附件名称、数量：含连接管、排水柱、手动开关等全套配件	组	2					
68	031004008164	成品拖布池（带水龙头）	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：净空规格400*600，符合相关要求 3. 组装形式：综合考虑 4. 附件名称、数量：带角阀、存水弯、排水栓带链堵、龙头等所有配套附件	组	25					
69	031004014165	不锈钢地漏 DN50	1. 材质：SS304不锈钢 2. 型号、规格：DN50，符合建设方案及相关要求 3. 安装方式：综合考虑	个	3					
70	031004014166	SS304不锈钢地漏并带提篮式滤网 DN100	1. 材质：SS304不锈钢 2. 型号、规格：DN100，符合建设方案及相关要求 3. 安装方式：综合考虑	个	48					
71	040303002167	混凝土包管保护	1. 混凝土强度等级：C30 2. 其他：含模板综合考虑	m <sup>3</sup>	13.04					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第28页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	040504001168	阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度：详建设方案 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：页岩标砖，砂浆种类及强度等级详建设方案 3. 勾缝、抹面要求：原浆勾缝 4. 盖板材质、规格：详建设方案 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700 铸铁井盖井座 6. 踏步材质、规格：符合相关规范要求 7. 防渗、防水要求：符合相关规范要求 8其他：井深及位置（车行、人行、绿地）综合考虑，含集水坑、泄水孔、踏步、模板、脚手架等完成本项目所有工作内容。未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	座	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第29页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	040504001169	砖砌方形排水阀门井 50cm×50cm	1. 井截面、深度：方形，净空50cm×50cm，深度综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 底板材料种类、厚度：100mm厚C15砼 5. 盖板材质、型号、规格：C20预制钢筋混凝土井盖 6. 其他：井底及内壁20mm厚1：2水泥防水砂浆抹面，含砌筑、抹灰、模板等完成本项目所有工作内容。 未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	座	24					
74	040504003170	HDPE塑料雨水口	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层（另计） 2. 检查井材质、规格：HDPE双壁波纹管，规格详08SS523-27，深度综合考虑 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：HDPE双壁波纹管井筒，铸铁篦子及盖座（轻型、重型综合考虑） 4. 其他：含与接口等完成本项目全部工作内容，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	座	33					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第30页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	040504003171	HDPE塑料检查井 φ700	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层（另计） 2. 检查井材质、规格：HDPE双壁波纹管，Φ700，深度综合考虑 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：HDPE双壁波纹管井筒，Φ700铸铁井座井盖（轻型、重型综合考虑） 4. 其他：雨污水综合考虑，含检查井与管道接口等完成本项目全部工作内容，未尽事宜详建设方案且须符合现行规范标准及相关要求	座	23					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
76	031302007180	高层施工增加费		项	1					
		分部小计								
		专业措施项目								
77	031301001181	吊装加固		项	1					
78	031301002182	金属抱杆安装拆除、移位		项	1					
79	031301003183	平台铺设、拆除		项	1					
80	031301004184	顶升、提升装置		项	1					
81	031301005185	大型设备专用机具		项	1					
		本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安标段：  
装工程】

第31页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
82	031301006186	焊接工艺评定		项	1						
83	031301007187	胎（模）具制作、安装、拆除		项	1						
84	031301008188	防护棚制作安装拆除		项	1						
85	031301009189	特殊地区施工增加		项	1						
86	031301010190	安装与生产同时进行施工增加		项	1						
87	031301011191	在有害身体健康环境中施工增加		项	1						
88	031301012192	工程系统检测、检验		项	1						
89	031301013193	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1						
90	031301014194	焦炉烘炉、热态工程		项	1						
91	031301015195	管道安拆后的充气保护		项	1						
92	031301016196	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1						
93	031301017197	脚手架搭拆		项	1						
94	031301018198	其他措施		项	1						
			分部小计								
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
本页小计										
合 计										

## 总价措施项目清单与计价表

中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安装工程】

工程名称: 程】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001172	安全文明施工费			34211.85			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1920.05			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		8029.31			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		13789.47			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		10473.02			
2	011707002173	夜间施工增加费						
3	011707003174	非夜间施工照明						
4	011707004175	二次搬运费						
5	011707005176	冬雨季施工增加费						
6	011707006177	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007178	已完工程及设备保护费						
8	011707008179	工程定位复测费						
合计					34211.85			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【  
安装工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	78860.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		78860.83	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【  
安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	78860.83	
合 计			78860.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段：

第1页共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 计 日 工 表

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



## 总承包服务费计价表

工程名称： 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合    计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段：

第1页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	镀锌铁丝 22#	kg	0.36		5.50			
2	水泥 32.5	kg	6.07		0.36			
3	无机盐铝防水剂	kg	19.64		3.60			
4	焊条 (高强钢筋用)	kg	0.27		5.99			
5	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.40		3.67			
6	热镀锌型钢	kg	315.00		5.40			
7	汽油(机械)	L	76.12		7.11			
8	柴油(机械)	L	1455.14		6.76			
9	PPR塑料给水管 DN50	m	242.96		19.03			
10	热镀锌钢管 SC65	m	24.72		40.50			
11	热镀锌扁钢 -25*4	m	84.00		4.06			
12	热镀锌扁钢 -40*4	m	645.93		6.49			
13	PPR塑料给水管 DN20	m	368.02		3.15			
14	电力电缆 WDZ-YJV-5*10	m	530.25		49.03			
15	UPVC塑料排水管 DN100	m	295.22		15.08			
16	UPVC塑料排水管 DN200	m	58.98		41.21			
17	电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16	m	1375.72		194.73			
18	热镀锌钢管 SC20	m	639.33		9.63			
19	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管	m	241.47		69.59			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段：

第2页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
	DN100							
20	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	2075.24		2.45			
21	绝缘电线 WDZ-BYJ-6	m	1997.31		5.75			
22	热镀锌钢管 SC50	m	867.26		30.50			
23	PPR塑料给水管 DN40	m	112.61		11.97			
24	电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25	m	423.29		237.20			
25	UPVC塑料排水管 DN50	m	39.77		4.74			
26	热镀锌钢管 SC80	m	1777.78		47.94			
27	热镀锌钢管 SC32	m	637.06		19.42			
28	复合模板	m <sup>2</sup>	7.43		47.78			
29	商品混凝土 C15	m <sup>3</sup>	3.43		432.04			
30	锯材 综合	m <sup>3</sup>	0.09		2079.75			
31	商品混凝土 C10	m <sup>3</sup>	0.30		425.00			
32	预制沟盖板、井盖板	m <sup>3</sup>	1.41		850.00			
33	天然砂	m <sup>3</sup>	114.75		143.69			
34	二等锯材	m <sup>3</sup>	0.01		2079.75			
35	钢筋混凝土整体人孔板	m <sup>3</sup>	2.02		1250.00			
36	水	m <sup>3</sup>	41.21		4.18			
37	商品混凝土 C25	m <sup>3</sup>	8.79		451.46			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段：

第3页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
38	商品混凝土 C30	m <sup>3</sup>	13.14		475.73			
39	高强钢筋 φ12	t	0.03		3667.26			
40	高强钢筋 φ10	t	0.03		3817.17			
41	干混砌筑砂浆 M10	t	0.62		427.05			
42	防火堵料	t	0.02		25.00			
43	干混抹灰砂浆 M20	t	5.97		441.60			
44	干混砌筑砂浆 M7.5	t	7.94		410.00			
45	干混砌筑砂浆 M5	t	6.65		402.78			
46	洗涤盆托架 -40×5	副	2.02		5.00			
47	UPVC塑料排水管粘接管件 DN50	个	27.12		1.61			
48	立式水嘴 DN15	个	2.02		18.70			
49	橡胶密封圈(排水) DN200	个	21.87		3.00			
50	灭火器 MF/ABC5	个	28.00		65.89			
51	PVC铜芯球阀 DN100	个	24.24		102.00			
52	UPVC塑料管箍 DN100	个	17.24		10.17			
53	长颈水嘴 DN15	个	27.27		11.58			
54	立式小便器	个	2.02		249.33			
55	角式长柄截止阀 DN15	个	2.02		16.92			
56	立柱式洗手盆	个	2.02		347.28			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段：

第4页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
57	角型阀(带铜活) DN15	个	6.06		18.70			
58	双槽洗涤盆	个	2.02		290.00			
59	不锈钢地漏 DN50	个	3.03		15.00			
60	瓷蹲式大便器	个	4.04		220.00			
61	钢质接线盒	个	197.88		1.70			
62	橡胶密封圈(排水) DN500	个	12.63		21.43			
63	PPR塑料给水管热熔管件 DN50	个	68.13		12.24			
64	存水弯 塑料 S型 dn50	个	25.25		4.56			
65	PPR塑料给水管热熔管件 DN40	个	32.68		7.34			
66	总等电位端子盒安装	个	5.03		49.87			
67	橡胶止水圈 规格综合	个	119.48		7.59			
68	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管电熔 管件 DN100	个	64.95		64.04			
69	消防栓底座 DN100(带弯头)	个	1.00		120.00			
70	橡胶密封圈(排水) DN400	个	34.74		15.63			
71	橡胶密封圈(排水) DN300	个	19.02		7.59			
72	灭火器放置箱	个	14.00		59.68			
73	PPR铜芯截止阀 DN20	个	24.24		23.15			
74	PPR塑料给水管热熔管件 DN20	个	102.11		1.38			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段：

第5页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
75	SS304不锈钢地漏并带提篓式滤网 DN100	个	48.48		123.89			
76	PPR铜芯截止阀 DN50	个	1.01		86.38			
77	UPVC塑料管箍 DN200	个	2.85		30.00			
78	金属软管 D15	根	6.06		5.00			
79	小便器冲水连接管 DN15	根	2.02		5.00			
80	标准砖	千匹	15.40		547.57			
81	配电箱 AL4	台	1.00		3800.00			
82	电冰箱	台	2.00		10500.00			
83	配电箱 AL1	台	2.00		4200.00			
84	配电箱 AL3	台	1.00		4500.00			
85	配电箱 AL2	台	1.00		1800.00			
86	洗脸盆排水附件	套	2.02		25.00			
87	单相插座(2+3孔) AC220V, 10A	套	34.68		7.00			
88	排水栓 DN50	套	2.02		5.00			
89	铸铁井盖井座 $\phi$ 700	套	24.00		252.26			
90	地上式消火栓 SS100/65- 1.6, PN=1.6MPa, 双出口	套	1.00		490.00			
91	HDPE塑料雨水口 井筒直径 315mm	套	33.00		159.73			
92	成品拖布池	套	25.25		35.53			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段：

第6页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
93	壁灯（防水密闭型）	套	6.06		88.50			
94	排水栓带链堵	套	25.25		5.00			
95	铸铁井篦	套	33.33		196.37			
96	洗涤盆排水附件	套	2.02		5.00			
97	防水防尘灯（防水密闭型，带防护罩）	套	73.73		42.74			
98	LED吸顶灯 500*500	套	13.13		142.48			
99	HDPE塑料检查井 井筒直径 700mm	套	23.00		1122.50			
100	单相三极插座（带开关） AC220V，10A	套	2.04		10.69			
101	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	11.00		482.59			
102	防水防尘灯（防水密闭型）	套	2.02		35.80			
103	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	4.04		25.00			
104	其他材料费	元	195.58		1.00			
105	密闭型单联单控翘板照明开关	只	31.62		7.50			
106	双联单控翘板照明开关	只	2.04		8.00			
107	单联单控翘板照明开关	只	5.10		5.00			
108	HDPE双壁波纹排水管 DN500，SN8	m	74.67		270.00			
109	HDPE双壁波纹排水管 DN400，SN8	m	205.35		176.00			
110	HDPE双壁波纹排水管 DN300，SN8	m	112.41		132.50			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中国大熊猫保护研究中心都江堰基地大熊猫临时圈舍建设项目\单项工程1【安  
装工程】

标段:

第7页共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
111	HDPE双壁波纹排水管 DN200, SN8	m	129.29		65.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。